参考資料

業務費内訳書

区　　分	名　　称	種　　別	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
道路施設定期点検業務							
	道路トンネル定期点検						
	計画準備		トンネル	5.0			
	資料収集・整理		トンネル	5.0			
	現地踏査		トンネル	5.0			
	関係機関協議		トンネル	5.0			
	状況の把握	0≦C≦0.1(2回目)	㎡	17396.0			
	状況の把握	0≦C≦0.1(2回目)	㎡	7886.1			路面部
	健全性の診断		トンネル	5.0			
	点検記録様式の作成		m2	25282.1			
	報告書の作成		トンネル	5.0			
	道路使用許可		申請	1.0			

参考資料

業務費内訳書

区　　分	名　　称	種　　別	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
	打合せ協議		業務	1.0			業務着手時、中間1回
	直接人件費						
	直接経費						
	電子成果品作成費		式	1.0			
	機械経費	0≦C≦0.1(2回目)	m2	25282.1			
	安全費		式	1.0			
	投光機材		式	1.0			直接人件費（状況の把握）×0.03
	保安施設機材		式	1.0			市町村当たり
	旅費交通費	ライトバン	式	1.0			
	直接原価						
	その他原価		式	1.0			
	業務原価						

参考資料

業務費内訳書

区　　分	名　　称	種　　別	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
	一般管理費等		式	1.0			
	設計業務価格（トンネル定期点検）						
	ｼｪｯﾄﾞ定期点検						
	業務計画書作成		業務	1.0			
	資料収集整理		業務	1.0			
	実施計画書作成		業務	1.0			
	現地踏査		基	5.0			
	定期点検	奈良俣ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ	基	1.0			
	定期点検	湯ノ小屋ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ	基	1.0			
	定期点検	藤原ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ	基	1.0			
	定期点検	観音坂ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ	基	1.0			

参考資料

業務費内訳書

区　　分	名　　称	種　　別	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
	定期点検	布施ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ	基	1.0			
	点検調書作成	奈良俣ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ	基	1.0			
	点検調書作成	湯ノ小屋ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ	基	1.0			
	点検調書作成	藤原ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ	基	1.0			
	点検調書作成	観音坂ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ	基	1.0			
	点検調書作成	布施ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ	基	1.0			
	報告書作成		業務	1.0			
	打合せ協議（初回）		回	1.0			
	打合せ協議（中間）		回	1.0			
	直接人件費						
	直接経費						
	電子データ作成費		式	1.0			

参考資料

業務費内訳書

区　　分	名　　称	種　　別	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
	高所作業車運転経費	15m程度	台日	15.0			1基/3日・台
	交通整理員		人	45.0			高所作業車×３人
	旅費交通費		式	1.0			
	直接原価						
	その他原価		式	1.0			
	業務原価						
	一般管理費等		式	1.0			
	設計業務価格（シェッド定期点検）						
調査業務価格計							
消費税相当額及び地方消費税相当額							税率　10　%
調査業務費							

参考資料

【直接人件費明細書　単価表】

令和5年度地域一括発注用　単価表

道路トンネル定期点検業務

項　　目	労務 単価	技師長	主任技師	技師Ａ	技師Ｂ	技師Ｃ	技術員	小　計	単位当り	数量	金　額	備　考
計画準備	人工		3.00		9.00	6.00	3.00			10		
	金額											
資料収集・整理	人工				5.00	5.00	5.00			10		
	金額											
現地踏査	人工				5.00	5.00	5.00			10		
	金額											
関係機関協議	人工		2.00		5.000	3.000	2.000			10		
	金額											
状況の把握　0.4<C（2回目）	人工				14.600	14.600	14.600			10,000		
	金額											
状況の把握　0.4<C（2回目）	人工				9.490	9.490	9.490			10,000		路面部35%低減
	金額											
状況の把握　0.3<C≦0.4(2回目)	人工				11.000	11.000	11.000			10,000		
	金額											
状況の把握　0.3<C≦0.4(2回目)	人工				7.150	7.150	7.150			10,000		路面部35%低減
	金額											
状況の把握　0.2<C≦0.3(2回目)	人工				8.400	8.400	8.400			10,000		
	金額											
状況の把握　0.2<C≦0.3(2回目)	人工				5.460	5.460	5.460			10,000		路面部35%低減
	金額											
状況の把握　0.1<C≦0.2(2回目)	人工				6.400	6.400	6.400			10,000		
	金額											
状況の把握　0.1<C≦0.2(2回目)	人工				4.160	4.160	4.160			10,000		路面部35%低減
	金額											
状況の把握　0≦C≦0.1(2回目)	人工				4.800	4.800	4.800			10,000		
	金額											
状況の把握　0≦C≦0.1(2回目)	人工				3.120	3.120	3.120			10,000		路面部35%低減
	金額											
健全性の診断	人工		2.00		10.000	10.000				10		
	金額											
点検記録様式の作成	人工				1.260	3.150	5.310			10,000		
	金額											
報告書の作成	人工		2.00		9.000	9.000	9.000			10		
	金額											
道路使用許可	人工					0.500	1.000			1		
	金額											
打合せ協議	人工		0.50		1.000	0.500				1		
	金額											
合　　計												

参考資料

【資機材等直接経費明細書】

単　　価　　表

道路トンネル定期点検業務

細　　別	名　　称	単 位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械経費	トンネル点検車賃料	日	2.4			幅広ﾃﾞｯｷﾌﾞｰﾑ型作業床高8～10m、物価資料より
	一般運転手	人	2.4			
0.0≦C≦0.1(2回目)	燃料費（軽油）	L	52.4			5.2×2.4×4.2L
		m2				m2当たり単価へ換算(／10,000m2)
安全費	交通誘導員B 0.0≦C≦0.1(２回目)	人	13.0			（1km未満:2人）（2.4×25282.1m2×2）/10,000m2
		式				

参考資料

【直接人件費明細書　単価表】

令和5年度地域一括発注用　単価表

シェッド定期点検業務

項　　目	労務	技師長	主任技師	技師Ａ	技師Ｂ	技師Ｃ	技術員	小　計	単位当り	数量	金　額	備　考
	単価											
業務計画書作成	人工		0.50		0.50	1.00	1.00			1		1業務当り
	金額											
資料収集整理	人工				0.50	0.50	0.50			1		1業務当り
	金額											
実施計画書作成	人工		0.50			0.450				1		1業務当り
	金額											
現地踏査	人工		0.10		3.000	3.000	3.000			5		5基当り
	金額											
定期点検　奈良俣ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ	人工				4.000	4.000	4.000			1		1基当り
	金額											
定期点検　湯ノ小屋ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ	人工				2.500	2.500	2.500			1		1基当り
	金額											
定期点検　藤原ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ	人工				5.000	5.000	5.000			1		1基当り
	金額											
定期点検　観音坂ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ	人工				3.500	3.500	3.500			1		1基当り
	金額											
定期点検　布施ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ	人工				3.500	3.500	3.500			1		1基当り
	金額											
点検調書作成　奈良俣ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ	人工		0.1	0.100	0.500	1.000	1.000			1		1基当り
	金額											
点検調書作成　湯ノ小屋ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ	人工		0.1	0.100	0.500	0.500	0.500			1		1基当り
	金額											
点検調書作成　藤原ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ	人工		0.1	0.100	0.500	2.000	2.000			1		1基当り
	金額											
点検調書作成　観音坂ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ	人工		0.1	0.100	0.500	1.500	1.500			1		1基当り
	金額											
点検調書作成　布施ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ	人工		0.1	0.100	0.500	1.500	1.500			1		1基当り
	金額											
道路使用許可申請	人工					1.000	1.500			1		1基当り
	金額											
報告書作成	人工		0.50	1.000	2.000					1		1業務当たり
	金額											
打合せ協議（初回）	人工		0.50	0.50						1		1回当り
	金額											
打合せ協議（中間）	人工			0.500	0.500					1		1回当り
	金額											
合　　計												

参考資料

単価表

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転経費					一日当たり
高所作業車（H=15m）	台日	1			物価資料
運転手（特殊）	人	1			
燃料費（軽油）	L	22.4			
合計					