参考資料

業務費内訳書

区　　分	名　　称	種　　別	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
道路施設定期点検業務							
	橋梁定期点検						
	業務計画作成	50橋以上100橋未満	業務	1.0			
	現地踏査		橋	66.0			
	定期点検	ボックスカルバート	橋	1.0			
	定期点検	RC床版橋	橋	15.0			
	定期点検	H型鋼橋	橋	1.0			
	定期点検	5m＜L≦10m	橋	10.0			
	定期点検	10m＜L≦15m	橋	14.0			
	定期点検	15m＜L≦20m	橋	19.0			
	定期点検	20m＜L≦30m	橋	6.0			
	道路使用許可申請		申請	1.0			榛東村

参考資料

業務費内訳書

区　　分	名　　称	種　　別	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
	点検調書の追加	5m＜L≦10m	橋	4.0			午王頭橋、神戸橋、鬼ヶ橋、駒寄橋
	点検調書の追加	15m＜L≦20m	橋	1.0			吉岡橋
	報告書作成　（県様式）		橋	66.0			
	打ち合せ協議（初回）		回	2.0			
	打ち合せ協議（中間）		回	2.0			
	直接人件費						
	直接経費						
	電子データ作成費		式	1.0			
	橋梁点検車運転経費	積載質量200kg	日	3.0			Σ点検所用日数×点検車必要橋梁数×９０％ 2.83日
	交通整理員	B	人	9.0			（橋梁点検車）×3人
	旅費交通費		式	1.0			
	保安施設機材	案内看板、規制看板等	式	1.0			1市町村当たり 榛東村　　見積単価

参考資料

業務費内訳書

区　　分	名　　称	種　　別	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
	直接原価						
	その他原価		式	1.0			
	業務原価						
	一般管理費等		式	1.0			
	設計業務価格（橋梁定期点検）						
調査業務価格計							
消費税相当額及び地方消費税相当額							税率　10　%
調査業務費							

【直接人件費明細書　単価表】

令和5年度地域一括発注用　単価表

道路橋定期点検業務（橋梁）

項　　目	労務単価	技師長	主任技師	技師Ａ	技師Ｂ	技師Ｃ	技術員	小　計	単位当り	数量	金　額	備　考
業務計画作成　50橋未満	人工		0.90	0.60		3.30	2.40			1		1業務当り
	金額											
業務計画作成　50橋以上100橋未満	人工		0.90	0.90		4.50	3.90			1		1業務当り
	金額											
業務計画作成　100橋以上200橋未満	人工		0.90	1.20		6.30	6.00			1		1業務当り
	金額											
業務計画作成　200橋以上	人工		0.90	1.50		7.80	7.50			1		1業務当り
	金額											
現地踏査	人工		1.20		1.20	1.20				10		10橋当り
	金額											
定期点検　ボックスカルバート	人工				2.40	2.50	2.50			10		10橋当り
	金額											外業　0.2
定期点検　RC床版橋	人工				2.40	2.50	2.50			10		10橋当り
	金額											外業　0.2
定期点検　H型鋼橋	人工				2.60	2.70	2.70			10		10橋当り
	金額											外業　0.22
定期点検　2m≦L≦5m	人工				3.34	3.48	3.48			10		10橋当り
	金額											外業　0.31
定期点検　5m＜L≦10m	人工				4.35	4.70	4.70			10		10橋当り
	金額											外業　0.38
定期点検　10m＜L≦15m	人工				5.50	6.20	6.20			10		10橋当り
	金額											外業　0.46
定期点検　15m＜L≦20m	人工				7.84	8.68	8.68			10		10橋当り
	金額											外業　0.67
定期点検　20m＜L≦30m	人工				9.70	11.10	11.10			10		10橋当り
	金額											外業　0.79
定期点検　30m＜L≦50m	人工				12.80	14.80	14.80			10		10橋当り
	金額											外業　0.91
定期点検　50m＜L≦100m	人工				17.10	20.90	20.90			10		10橋当り
	金額											外業　1.14
定期点検　100m＜L≦150m	人工				22.90	27.90	27.90			10		10橋当り
	金額											外業　1.6
定期点検　150m＜L≦200m	人工				28.20	35.70	35.70			10		10橋当り
	金額											外業　1.9
定期点検　200m＜L≦250m	人工				39.60	48.50	48.50			10		10橋当り
	金額											外業　2.8
CAD図面の追加作成(15m未満) 1径間	人工					0.60	0.60			10		10橋当り
	金額											
CAD図面の追加作成(15m未満) 2径間	人工					0.70	0.70			10		10橋当り
	金額											
CAD図面の追加作成(15m未満) 3径間以上	人工					0.90	0.90			10		10橋当り
	金額											
CAD図面の追加作成(15m以上) 1径間	人工					2.00	2.00			10		10橋当り
	金額											
CAD図面の追加作成(15m以上) 2径間	人工					2.40	2.40			10		10橋当り
	金額											

【直接人件費明細書　単価表】

令和5年度地域一括発注用　単価表

道路橋定期点検業務（橋梁）

項　　目	労務単価	技師長	主任技師	技師Ａ	技師Ｂ	技師Ｃ	技術員	小　計	単位当り	数量	金　額	備　考
CAD図面の追加作成(15m以上）3径間以上	人工					3.00	3.00			10		10橋当り
	金額											
道路使用許可申請	人工					1.00	1.50			1		1申請当り
	金額											
関係機関との協議資料作成（簡易）	人工					1.00	1.00			1		1回当り
	金額											
関係機関との協議資料作成（困難）	人工				2.50	2.50	2.50			1		1回当り
	金額											
点検調書の追加　2m≦L≦5m	人工				0.14	0.28	0.28			10		10橋当り
	金額											
点検調書の追加　5m＜L≦10m	人工				0.35	0.70	0.70			10		10橋当り
	金額											
点検調書の追加　10m＜L≦15m	人工				0.70	1.40	1.40			10		10橋当り
	金額											
点検調書の追加　15m＜L≦20m	人工				0.84	1.68	1.68			10		10橋当り
	金額											
点検調書の追加　20m＜L≦30m	人工				1.40	2.80	2.80			10		10橋当り
	金額											
点検調書の追加　30m＜L≦50m	人工				2.50	4.20	4.20			10		10橋当り
	金額											
点検調書の追加　50m＜L≦100m	人工				3.80	7.10	7.10			10		10橋当り
	金額											
点検調書の追加　100m＜L≦150m	人工				4.20	7.80	7.80			10		10橋当り
	金額											
点検調書の追加　150m＜L≦200m	人工				5.60	10.90	10.90			10		10橋当り
	金額											
点検調書の追加　200m＜L≦250m	人工				7.00	13.30	13.30			10		10橋当り
	金額											
報告書作成　（県様式）	人工		0.35	0.35	0.63	0.63	0.98			10		10橋当り
	金額											
打ち合せ協議（初回）	人工		0.50	0.50						1		1回当り
	金額											
打ち合せ協議（中間）	人工			0.50	0.50					1		1回当り
	金額											
打ち合せ協議（納品）	人工		0.50	0.50						1		1回当り
	金額											
点検表記録様式の作成（国様式）	人工				0.10	0.10	0.10			10		10橋当り
	金額											
報告書作成　（国様式）	人工		0.10	0.10	0.20	0.20	0.40			10		10橋当り
	金額											
合　　計												

※本点検歩掛は、橋梁情報管理システムを利用した場合の歩掛になります。

参考資料

単価表

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁点検車運転経費					一日当たり
橋梁点検車　積載質量200kg	台日	1			基礎単価
運転手（特殊）	人	1			
燃料費（軽油）	L	21.8			
合計					

参考資料

日数根拠表

橋梁点検車必要日数	単位	当初数量	変更数量	必要日数	当初必要日数	変更必要日数
橋梁点検車 RC床版橋	橋	0	0	0.20	0.00	0.00
橋梁点検車 H型鋼橋	橋	0	0	0.22	0.00	0.00
橋梁点検車 2m≦L≦5m	橋	0	0	0.31	0.00	0.00
橋梁点検車 5m＜L≦10m	橋	1	0	0.38	0.38	0.00
橋梁点検車 10m＜L≦15m	橋	6	0	0.46	2.76	0.00
橋梁点検車 15m＜L≦20m	橋	0	0	0.67	0.00	0.00
橋梁点検車 20m＜L≦30m	橋	0	0	0.79	0.00	0.00
橋梁点検車 30m＜L≦50m	橋	0	0	0.91	0.00	0.00
橋梁点検車 50m＜L≦100m	橋	0	0	1.14	0.00	0.00
橋梁点検車 100m＜L≦150m	橋	0	0	1.60	0.00	0.00
橋梁点検車 150m＜L≦200m	橋	0	0	1.90	0.00	0.00
橋梁点検車 200m＜L≦150m	橋	0	0	2.80	0.00	0.00
計					3.14	0.00
	橋梁数	7	0	必要日数（90%）	2.83	0.00